

TAGMEMBRAN APS

Ny tagdækning på Tilbygning

På underlag af beton og stålpladeruden hældning udføres:

Papdampspærre PF 3500	97	m ²
Dampspærre føres op langs begrænsninger	50	lbm
Isolering:		
Udlægning af kileisolering 200 mm i gennemsnit	97	m ²
Tilskæring ved kanter	50	lbm
Mekanisk forankring	97	m ²
Membran:		
1 lag bikuplan 3500 svejse underpap	97	m ²
1 lag bikutop 5000 Grå/Sort	97	m ²
Kantinddækning, underpap + overpap	48	lbm
Kantinddækning i kasserende	26	lbm
Inddækning af tagbrønde	4	stk.
Hjørner	27	stk.
Levering og montering af:		
Nødafløb	2	stk.
Tagbrønd Ø 90	2	stk.
Trekantlister af mineraluld	50	lbm
Tildannelse af hjørner i blik	21	stk.
Zink-indskud inkl. ud kradsning og fuge	34	lbm
Zink vindskede	16	lbm